# PROJEKTHANDBUCH

# Projekt: Netzwerk IT-Mediendesign-Schulungszentrum

| Klasse                |  |
|-----------------------|--|
| Unterrichtsfach       |  |
| Lehrer/in             |  |
| Projektleiter         |  |
| Projektteammitglieder | Einzelarbeit                             |
| Erstellt am           |  |
| Zuletzt geändert      |  |
| Version               |  |
| Status                | Angebot an Kunden am warten auf Zuschlag |

# Hiermit erkläre ich: Die Projektarbeit wurde von mir eigenständig in Einzelarbeit durchgeführt. Das Projekthandbuch mit allen Plänen, Diagrammen, Übersichten, dem Angebot, etc. wurde von mir selbstständig und ohne Mitwirkung Dritter angefertigt.

### **Inhaltsverzeichnis**

| 1.  | Änderu   | ngsverzeichnis                   | 4          |
|-----|----------|----------------------------------|------------|
| 2.  | Anhang   | gübersicht                       | 4          |
| 3.  | Projekto | auftrag                          | 5          |
| 4.  | Projekto | organisation                     | 6          |
| 5.  | Flußdia  | grammgramm                       | 7          |
| 6.  | Projekts | trukturplan (PSP)                | 8          |
| 7.  | AP-Spe   | zifikation                       | 9          |
| 8.  | Meilens  | stein- und Projektterminplan     | 11         |
| 9.  | Anforde  | erungen ermitteln (PSP-Code 1.0) | 12         |
|     | 9.1      | Analyse des IST-Zustand          | 12         |
|     | 9.2      | Festlegung des SOLL-Zustand      | 12         |
| 10. | Angebo   | ot ausarbeiten (PSP-Code 2.0)    | 13         |
|     | 10.1     | Beschreibung                     | 13         |
|     | 10.2     | Netzwerkplan                     | 14         |
|     | 10.3     | Installationsplan                | 15         |
|     | 10.4     | Rackkonfiguration                | 16         |
|     | 10.5     | Patchplan                        | 1 <i>7</i> |
|     | 10.6     | Materialindex                    | 18         |
| 11. | Queller  | nnachweis                        | 19         |
| Anh | nang A   | Kundenanfrage vom 15.12.2010     | I          |
| Anh | nang B   | 2. Kundengespräch am 13.01.2011  | III        |
| Anh | nang C   | Angebot                          | IV         |

### Hinweise zum Projekthandbuch:

Nach DIN 69905 ist ein Projekthandbuch die "Zusammenstellung von Informationen und Regelungen, die für die Planung und Durchführung eines bestimmten Projekts gelten sollen". Es beinhaltet die wesentlichen Planungsschritte und -methoden.

# 1. Änderungsverzeichnis

|                     | Änderungsverzeichnis |   |  |  |
|---------------------|----------------------|---|--|--|
| Versions-<br>Nummer | Datum                | Änderung  |  |  |
| 0.1                 |                      | Erstellt  |  |  |
| 0.2                 |                      | <ul> <li>Abgabetermin vom auf verschoben.</li> <li>Weitere Vorgaben 2. Kundengespräch; Ergebnis Anlage A</li> </ul> |  |  |
| 0.3                 |                      | Abgabetermin vom auf verschoben durch Projektauftraggeber.  |  |  |
|                     |                      |   |  |  |
|                     |                      |   |  |  |

# 2. Anhangübersicht


| Anhangübersicht |     |   |           |
|-----------------|-----|---|-----------|
| Anhang          | vom | Beschreibung  | Ersteller |
| А               |     | 1. Kundenanfrage – Eckdaten   |           |
| В               |     | 2. Kundengespräch – Spezifizierung der technischen<br>Anforderungen |           |
| С               |     | Angebot (Aushändigung an Kunden am:                                 |           |
|                 |     |   |           |
|                 |     |   |           |
|                 |     |   |           |
|                 |     |   |           |
|                 |     |   |           |
|                 |     |   |           |

# 3. Projektauftrag


| Projektauftrag Projektauftrag   |   |  |  |  |
|---|---|--|--|--|
| Auftraggeber: Fa. IT-Webdisign Musterstraße yx 12345 Musterhausen Projektauftraggeber /in:  Projektteammitglieder: • vakant, da Einzelarbeit  Projektziel (Output): Gemäß Kundenanfrage vom vgl. Anhang A] soll die Zweigstelle eines ortsansässigen IT-Webdesign und Schulungszentrums mit einem vernetzten IT-System ausgestattet werden Für das Projekt bedeutsame Primärziele sind, • die Ausarbeitung einer IT- und Kommunikationslösung Dazu: • Erstellung eines Angebots • Erstellung einer Projektdokumentation unter Berücksichtigung der Aufgaben 1 5, Anhang A Kundenanfrage vom [Der Aufgabenschwerpunkt liegt allerdings in der Dokumentation] | Auftragnehmer Fa. "IT-Solution" GmbH Hauptstraße xy 12345 Musterhausen Projektleiter/in:  Sonstige Beteiligte: • Klasse im Kundengespräch  Arbeitspakete/Teilziele: Anforderungen ermitteln • IST-Zustand analysieren • SOLL-Zustand festlegen  Angebot ausarbeiten • Material auswählen • Zeitaufwand abschätzen • Kostenkalkulation • Angebotserstellung  Projekt ausführen: • Materialbeschaffung / Personalplanung • Installation / Inbetriebnahme • Abnahme • Nachbesserung bei Bedarf  Projekt abschließen: |  |  |  |
| Nicht-Ziele / Nicht-Inhalte:  • Beschaffung / Lieferung der Hardware, wie beispielsweise Netzwerkdrucker, PC einschließlich aller Software, Telefone, etc. [vgl. Anhang B 2. Kundengespräch am  • Erstellung eines Pflichtenheftes  Projektfertigstellungstermin:   | <ul> <li>Rechnungsstellung</li> <li>Meilensteine:         <ul> <li>Bedarfsfestlegung</li> <li>Angebotsabgabe</li> <li>Erfolgreiche Abnahme</li> <li>Projektabschluss / Archivierung</li> </ul> </li> <li>Projektrisiken:         <ul> <li>Einhaltung des geplanten Abnahmetermins [vgl. 8. Meilenstein- und Projektterminplan] setzt fristgerechte Auftragserteilung voraus.</li> </ul> </li> </ul>   |  |  |  |

# 4. Projektorganisation

| Projektorganisation   |                                      |                       |  |
|-----------------------|--------------------------------------|-----------------------|--|
| Projektrolle          | Rollenbeschreibung                   | Name                  |  |
| Projektauftraggeber   | Techn. Mitarbeiter, Fa. IT-Webdisign |                       |  |
| Projektmanager        | Projektleiter, Fa. IT-Solution       |                       |  |
| Projektteammitglieder |                                      | VAKANT (Einzelarbeit) |  |



# 5. Flußdiagramm




- <sup>1</sup> Das Lastenheft erstellt der Auftraggeber. Es enthält nach DIN 69901-5 die "Gesamtheit der Forderungen an die Lieferungen und Leistungen eines Auftragnehmers". Zudem kann das Lastenheft eine Grundlage beim Einholen von Angeboten sein.
- <sup>2</sup> Das Pflichtenheft erstellt der Auftragnehmer. Es enthält nach DIN 69901-5 die vom "Auftragnehmer erarbeiteten Realisierungsvorgaben" und beschreibt die "Umsetzung des vom Auftraggeber vorgegebenen Lastenhefts".

  Das Pflichtenheft bildet die Basis für die vertraglich festgehaltenen Leistungen des Auftragnehmers. Auftragnehmers des Auftragnehmers auf des Auftragnehmers des Auftragnehmers

mer und Auftraggeber legen sich fest und sichern sich ab.

# 6. Projektstrukturplan (PSP)



# 7. AP-Spezifikation


| Arbeitspaketbeschreibung        |   |  |  |
|---------------------------------|---|--|--|
| Arbeitspaket: 1.0 Anforderungen | ermitteln   |  |  |
| AP Inhalte / Ergebnisse:        | Entspricht im Flussdiagramm (vgl. Seite 7) die ersten beiden Elemente.  |  |  |
|                                 | Die Hauptaufgabe in diesem Arbeitspaket besteht darin, die Kundenanfrage zu validieren, den IST-Zustand festzustellen und den SOLL-Zustand festzulegen.   |  |  |
|                                 | Dazu muss man sich mit der bereits vorhandenen Infrastruktur und<br>den örtlichen Gegebenheiten vertraut machen um den Material- und<br>Montageaufwand später möglichst genau kalkulieren zu können.<br>Kritische Punkte sind zu hinterfragen. Zudem ist zu ermitteln, welche<br>Ansprüche der Kunde im Detail an das geplante System stellt. |  |  |
|                                 | Anhand der gesammelten Informationen sind mögliche Lösungswege mit dem Kunden zu besprechen.  |  |  |
|                                 | Als Ergebnis sollte der spätere SOLL-Zustand feststehen   |  |  |
| Verantwortung:                  |   |  |  |
| Mitarbeit:                      | Klasse  |  |  |
| Abgenommen:                     |   |  |  |

| Arbeitspaket: 2.0 Angebot ausarbeiten |   |  |  |
|---------------------------------------|---|--|--|
| AP Inhalte / Ergebnisse:              | Entspricht im Flussdiagramm (vgl. Seite 7) die nächsten beiden Elemente.  |  |  |
|                                       | Die Hauptaufgabe in diesem Arbeitspaket besteht darin, dem Kunden basierend auf das Ergebnis des Arbeitspaketes >1.0 Anforderungen ermitteln< ein Angebot auszuarbeiten.                      |  |  |
|                                       | Dazu ist die geeignete Hardware und Installationsmaterial auszuwählen, der Zeit- und Personalaufwand für die Montage ist abzuschätzen und die Kosten alles in allem müssen kalkuliert werden. |  |  |
|                                       | Als Ergebnis erhält der Kunde ein Angebot.  |  |  |
| Verantwortung:                        |   |  |  |
| Mitarbeit:                            | Einzelarbeit  |  |  |
| Abgenommen:                           |   |  |  |

| Arbeitspaket: 3.0 Projekt ausführen |  |  |  |
|-------------------------------------|--|--|--|
| AP Inhalte / Ergebnisse:            | Entspricht im Flussdiagramm (vgl. Seite 7) die nächsten beiden Elemente nach dem Zuschlag.   |  |  |
|                                     | Das Arbeitspaket kommt erst dann zur Bearbeitung, nachdem die Fa.<br>"IT-Solution" GmbH den Zuschlag erhält.   |  |  |
|                                     | Die Hauptaufgabe in diesem Arbeitspaket besteht in der Projektaus-<br>führung.   |  |  |
|                                     | In dem Fall ist umgehend mit der Materialbeschaffung zu beginnen, sofern nicht schon vorrätig. Für die Installationsarbeiten nach Installationsplan, Netzwerkplan, etc. vor Ort ist entsprechend den Terminierungen das Personal rechtzeitig einzuplanen.  |  |  |
|                                     | Nach der Installation erfolgt die Inbetriebnahme und Einrichtung des Netzwerkes, nach deren Abschluss das System durch den Auftragnehmer durch Unterschrift abzunehmen ist. Sofern Nacharbeiten erforderlich sind wiederholen sich die obigen Punkte. Falls notwendig bzw. gewünscht erhalten die entsprechenden Mitarbeiter des Auftraggebers eine Einweisung in das System. Dokumentationen wie beispielsweise Gerätebeschreibungen, Handbücher, etc. sind dem Auftraggeber auszuhändigen. |  |  |
|                                     | Die Baustelle ist abschließend sauber zu verlassen.  |  |  |
|                                     | Als Ergebnis wird das System durch Unterschrift vom Auftraggeber abgenommen.   |  |  |
| Verantwortung:                      |  |  |  |
| Mitarbeit:                          | Einzelarbeit   |  |  |
| Abgenommen:                         | <datum, name=""></datum,>  |  |  |

| Arbeitspaket: 4.0 Projekt abschließen |  |  |  |
|---------------------------------------|--|--|--|
| AP Inhalte / Ergebnisse:              | Entspricht im Flussdiagramm (vgl. Seite 7) das letzte Element.   |  |  |
|                                       | Die Hauptaufgabe in diesem Arbeitspaket besteht darin, das Projekt "sauber" zu beenden.  |  |  |
|                                       | Sofern der Kunde Unterlagen wie Installations- /Patchplan, Netzwerkplan, etc. noch nicht erhalten hat, sind diese zusammenzustellen und zu übergeben. Dem Kunden ist anschließender Support anzubieten. Für die erbrachten Leistungen erhält der Kunde die Schlussrechnung.  Als Ergebnis dieses Arbeitspaketes wir das abgeschlossene Projekt archiviert. |  |  |
| Verantwortung:                        |  |  |  |
| Mitarbeit:                            | Einzelarbeit   |  |  |
| Abgenommen:                           | <datum, name=""></datum,>  |  |  |

# 8. Meilenstein- und Projektterminplan



# 9. Anforderungen ermitteln (PSP-Code 1.0)

### 9.1 Analyse des IST-Zustand

### **Ausgangssituation**

(vgl. Anhang A Kundenanfrage vom bis Anhang B 2. Kundengespräch am

- Verfügbar sind zwei ISDN/ADSL-Telekommunikationsanschlüsse ohne feste IP- Adresse (ISDN-Anlagenanschluss).
- Die zentralen Anschlüsse für die Energie- und Telekommunikationsversorgung befinden sich im Lagerraum.
- Außenmaße des Gebäudes sind 13m x 21m; Grundriss des IT-Webdesign- und Schulungszentrums siehe Anlage A.
- Abgehängte Decke innerhalb der gesamten Etage.
- Vorhanden sind alle PC's mit 100 BASE T-Netzwerkkarten und MS-Office,
  - alle Drucker
  - alle analogen Telefone
  - der File-Server zur zentralen Speicherung aller Daten / Dateien
- Projektfertigstellung
   (durch Projektauftraggeber um eine Woche auf den verschoben

### 9.2 Festlegung des SOLL-Zustand

### **Zielsituation**

(vgl. Anhang A Kundenanfrage vom

- Netzwerkdrucker 1x im Schulungsraum
  - 1x im Lager
- Beide Netzwerkdrucker für alle PC´s erreichbar.
- Telefonanschlüsse: 1x je Büroraum klein (4x)
  - 2x Büroraum groß
  - 1x Schulungsraum
  - 1x Küche.
- PC-Anschlüsse: 25x im Unterrichtsraum
  - 2x je Büro (10x)
- Wireless-LAN Access-Point im größten Büroraum
- Internetzugang f
  ür alle PC's

## 10. Angebot ausarbeiten (PSP-Code 2.0)

### 10.1 Beschreibung

### Konzept

Bei diesem Projekt soll neben dem ADSL-Internetzugang die ISDN-Technik für die Telekommunikation Verwendung finden. Optimalen nutzen findet in dem Fall ein hybrides Anlagensytem. Grundsätzlich vereint ein hybrides System unterschiedliche Technologien. So kann die Etagenverkabelung als "hybride Installation" sowohl für die Verteilung der Telekommunikation als auch für den Aufbau des IT-Netzwerkes genutzt werden. Der Installationsaufwand hält sich dadurch in Grenzen, gleichzeitig wird eine hohe Flexibilität im späteren Nutzen erzielt.

### Beschreibung der Installation:

Im Lagerraum, in dem sich auch die zentralen Anschlüsse für die Energie- und Telekommunikationsversorgung befinden, wird ein 19"-Rack aufgestellt, u.a. mit 3 Patchfeldern a´24 Ports. Die Ports sind fortlaufend durchnummeriert.

In den Räumen werden Geräteeinbaukanäle für den Einbau der RJ45-Dosen montiert. Jeder RJ45-Anschluß wird über eine Netzwerkinstallationsleitung im Rack mit einem Port am Patchfeld rückseitig verbunden und mit der entsprechenden Portnummer gekennzeichnet. Es entsteht eine sternpunktförmige Etageninstallation. Die Verlegung der Netzwerkinstallationsleitungen erfolgt innerhalb der Etage im Zwischendeckenbereich.

### ISDN:

Zum Einsatz kommt eine ISDN-TK-Anlage vom Hersteller Tiptel, Typ tiptel.com 822 XT Rack. Die Telefonanlage ist für den Einbau im 19"-Rack und zur Einbindung in eine bestehende Netzwerkverkabelung konzipiert. Die Anschlüsse für analoge Nebenstellen sind bei diesem Gerät direkt als RJ45-Buchse ausgeführt und können somit einfach mittels Netzwerkkabel mit dem Patchfeld verbunden werden. Das analoge Endgerät muss nur noch an die dazugehörige Netzwerkdose angeschlossen werden. Weitere Anschlüsse für ISDN-Endgeräte sind ebenfalls als RJ-45-Buchse nach außen geführt.

Die Anschlüsse S<sub>0</sub>1 und S<sub>0</sub>2 werden beide auf extern geschaltet und so für den Anschluss am Mehrgeräteoder Anlagenanschluss konfiguriert. Sie sind somit mit den NTBA der beiden ISDN-Anschlüsse zu verbinden.


Die TK-Anlage besitzt einen integrierten Switch, die Anschlüsse LAN1 bis LAN4. Einer dieser vier LAN-Anschlüsse wird mittels dem Ethernet-Switch mit dem Netzwerk verbunden. Die TK-Anlage kann dann bequem über einen Webbrowser eingerichtet werden.

### IT-Netzwerk:


Der Zugriff auf die ADSL-Internetanschlüsse wird mittels zweier ADSL-Modems Typ TD-8816 vom Herstellet TP-Link erfolgen. Während deren LINE-Buchsen jeweils über einem Splitter den Anschluss an die beiden ISDN/ADSL-Telekommunikationsanschlüsse herstellen, werden die LAN-Ports der beiden Modems mit den Eingängen WAN1 und WAN2 des Dual-WAN-Routers Typ TD-R4299G vom Hersteller TP-Link verbunden. Der LAN1 des Routers bildet dann über den Port 27 des 1. Ethernet-Switch Typ TL-SL5428E vom Hersteller TP-Link den Zugang für die Teilnehmer des Local Area Network (LAN) ins Wide Area Network (WAN). Über Port 28 (1.Switch) und Port 27 (2.Switch) sind die beiden Ethernet-Switche kaskadiert, erweitern somit das lokale Netzwerk auf eine ausreichende Anzahl an Anschlussports für alle Teilnehmer. Die RJ45-Anschlußdosen, bzw. die entsprechenden Buchsen des Patchpanels sind gemäß dem Patchplan (10.5) mit den Ethernet-Switchen verbunden.

Für den Einbau des bauseits vorhandenen File-Servers ist Platzreserve im Rack vorhandenen, vorausgesetzt es handelt sich um eine 19"-Ausführung. Optional im Angebot aufgeführt wird eine slimlinerackmount Smart-UPS 1000 vom Hersteller APC. Diese bietet eine erstklassige unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) und die fortschrittlichsten auf dem Markt verfügbaren Funktionsmerkmale.


# 10.2 Netzwerkplan



# 10.3 Installationsplan



### 10.4 Rackkonfiguration



# 10.5 Patchplan

| . Switch, TP- | Link Typ     | TL-SL5428E(1)                | 2. Switch, TP | Link Typ   | TL-SL5428E(2)                    |
|---------------|--------------|------------------------------|---------------|------------|----------------------------------|
| Port 1        | •••          | E-DATmodule(1) / Port 1      | Port 1        | •••        | E-DATmodule(2) / Port 25         |
| ort 2         | •••          | E-DATmodule(1) / Port 2      | Port 2        | •          | E-DATmodule(2) / Port 27         |
| ort 3         | •••          | E-DATmodule(1) / Port 3      | Port 3        |            | E-DATmodule(2) / Port 29         |
| ort 4         | •            |                              | Port 4        | •••        | E-DATmodule(2) / Port 31         |
| ort 5         | •••          | T                            | Port 5        | •••        | E-DATmodule(2) / Port 33         |
| ort 6         | •            | E-DATmodule(1) / Port 6      | Port 6        |            | E-DATmodule(2) / Port 35         |
| ort 7         |              | E-DATmodule(1) / Port 7      | Port 7        |            | E-DATmodule(2) / Port 37         |
| ort 8         |              | E-DATmodule(1) / Port 8      | Port 8        |            | E-DATmodule(2) / Port 39         |
| ort 9         | •••          | E-DATmodule(1) / Port 9      | Port 9        |            | E-DATmodule(2) / Port 41         |
| ort 10        | •            | E-DATmodule(1) / Port 10     | Port 10       |            | E-DATmodule(2) / Port 43         |
| ort 11        |              | E-DATmodule(1) / Port 11     | Port 11       |            | E-DATmodule(2) / Port 45         |
| ort 12        |              | E-DATmodule(1) / Port 12     | Port 12       |            | E-DATmodule(2) / Port 47         |
| ort 13        |              | E-DATmodule(1) / Port 13     | Port 13       |            |                                  |
| ort 14        | •            | E-DATmodule(1) / Port 14     | Port 14       |            | E-DATmodule(2) / Port 53         |
| ort 15        |              | E-DATmodule(1) / Port 15     | Port 15       |            |                                  |
| ort 16        |              | E-DATmodule(1) / Port 16     | Port 16       |            | n.c.                             |
| ort 17        |              | E-DATmodule(1) / Port 17     | Port 17       |            | n.c.<br>n.c.                     |
| ort 17        |              | E-DATmodule(1) / Port 18     | Port 18       |            | n.c.                             |
| ort 19        | •••          | E-DATmodule(1) / Port 19     | Port 19       |            |                                  |
|               |              |                              | Port 20       |            | n.c.                             |
| ort 20        | •••          | E-DAT                        |               |            | n.c.                             |
| ort 21        | •            | E-DATmodule(1) / Port 21     | Port 21       |            | n.c.                             |
| ort 22        | •••          | E-DATmodule(1) / Port 22     | Port 22       |            | n.c.                             |
| ort 23        | •••          | E-DATmodule(1) / Port 23     | Port 23       |            | n.c.                             |
| ort 24        | <u> </u>     | E-DATmodule(1) / Port 24     | Port 24       | ••         | tiptel.com822XTrack / Port LAN 1 |
| ort 25        |              | n.c.                         | Port 25       |            | n.c.                             |
| Port 26       |              | n.c.                         | Port 26       |            | n.c.                             |
| Port 27       | ••           | TL-R4299G / Port LAN 1       | Port 27       | •—•        | TL-SL5428E(1) / Port 28          |
| Port 28       | <b> •</b> →• | TL-SL5428E(2) / Port 27      | Port 28       |            | n.c.                             |
| Dual-WAN-R    | outer, Ti    | P-Link Typ TL-R4299G         | ISDN-TK-Anle  | age, tipte | el Typ tiptel.com822XTrack       |
| ort LAN 1     | ••           | TL-SL5428E(1) / Port 27      | Port a/b 1    | •••        | E-DATmodule(3) / Port 28         |
| ort LAN 2     |              | n.c.                         | Port a/b 2    | •          | E-DATmodule(3) / Port 32         |
| ort LAN 3     |              | n.c.                         | Port a/b 3    |            | E-DATmodule(3) / Port 36         |
| ort LAN 4     |              | n.c.                         | Port a/b 4    | •          | E-DATmodule(3) / Port 38         |
| ort LAN 5     |              | n.c.                         | Port a/b 5    |            | E-DATmodule(3) / Port 42         |
| ort LAN 6     |              | n.c.                         | Port a/b 6    |            | E-DATmodule(3) / Port 46         |
| ort LAN 7     |              | n.c.                         | Port a/b 7    |            | E-DATmodule(3) / Port 50         |
| ort LAN 8     |              | n.c.                         | Port a/b 8    |            | E-DATmodule(3) / Port 52         |
| ort WAN 1     |              | TD-8816(1) / Port LAN        | Port SO 1     |            | NTBA (1. Anlagenanschluss)       |
| ort WAN 2     |              | TD-8816(2) / Port LAN        | Port SO 2     |            | NTBA (2. Anlagenanschluss)       |
| OII WAIN Z    |              | [ 1D-0010(2)/ 1011LAIN       | Port SO 3     |            |                                  |
| VDCI VV       | lam TD I     | ink Typ TD-8816(1)           |               |            | n.c.                             |
|               |              |                              | Port SO 4     |            | n.c.                             |
| ort LINE      |              | Splitter (1. ADSL-Anschluss) | Port LAN 1    | •••        | TL-SL5428E(2) / Port 24          |
| ort LAN       | ••           | TL-R4299G / Port WAN 1       | Port LAN 2    |            | n.c.                             |
|               |              |                              | Port LAN 3    |            | n.c.                             |
|               |              | ink Typ TD-8816(2)           | Port LAN 4    |            | n.c.                             |
| ort LINE      | ••           | Splitter (2. ADSL-Anschluss) | Port RS232    |            | n.c.                             |
| ort LAN       | •—•          | TL-R4299G / Port WAN 2       | 1             |            |                                  |

### 10.6 Materialindex

| Material index |   |              |                   |  |  |  |  |
|----------------|---|--------------|-------------------|--|--|--|--|
| Anz.           | Ausgangsmaterial  | Preis/Stück  | Preis             |  |  |  |  |
| Gerät          | Geräteträger (Rack):  |              |                   |  |  |  |  |
| 1x             | Schrank: Netzwerkschrank 42 HE Rittal DK7830.200  | 965,00€      | 965,00€           |  |  |  |  |
| 6x             | Rangierpanel Rittal DK7159.035  | 15,50€       | 93,00€            |  |  |  |  |
| 1x             | Steckdosenleiste mit Überspannungsschutz und Netzfilter, 6-fach für 19"-Racks   | 100,00€      | 100,00€           |  |  |  |  |
| <u>Racke</u>   | inbauten:   |              |                   |  |  |  |  |
| 1x             | ISDN-TK-Anlage, Tiptel Typ tiptel.com 822 Xtrack  | 495,00€      | 495,00€           |  |  |  |  |
| 3x             | Patchfeld, BTR E-DATmodul 24x8(8), Cat.6a lichtgrau RAL7035, 130920-E inkl. 30cm Erdungskabel und 24x E-DATmodul 8(8)                 | 125,00€      | 375,00€           |  |  |  |  |
| 2 <sub>x</sub> | Switch 24+4 Port, TP-Link Typ TL-SL5428E  | 150,00€      | 300,00€           |  |  |  |  |
|                | Dual-WAN-Router, TP-Link Typ TL-R4299G  | 170,00 €     | 170,00 €          |  |  |  |  |
|                | ADSL-Modem, TP-Link Typ TD-8816   | 20,00 €      | 40,00€            |  |  |  |  |
|                | USV, Hersteller APC, SmartUPS 1000, 19 Zoll/2HE   | 355,00 €     | 355,00€           |  |  |  |  |
|                | ationsmaterial:   | 333,53       | 333,00 C          |  |  |  |  |
|                | 300Mbps-Wireless-N-Accesspoint, TP-Link TL-WA801ND  | 32,00€       | 32,00€            |  |  |  |  |
|                | Anschlußdose BTR Typ E-DATmodul 8/8(8) 2-Port Cat6  | 19,00€       | ,<br>513,00€      |  |  |  |  |
|                | Class E <sub>A</sub> Link 500MHz, 1309121102-E  | ,            | •                 |  |  |  |  |
| 15x            | Geräteeinbaukanal a´2m einschließlich Montagezubehör  • je Raum 8 x 2,5m ~ 20m  • zusätzlich im Schulungsraum 8,70m ~ 28,70m (gesamt) | 25,00€       | 375,00€           |  |  |  |  |
| 1x             | Kabel: 1000m-Trommel MC UC1200 J-02YSCH<br>4x2xAWG22 CAT.7 Draka  | 979,00€      | 979,00€           |  |  |  |  |
|                | • Schulungsraum : 28 x 15m ~ 420m   |              |                   |  |  |  |  |
|                | <ul> <li>Lager : 2 x 4m ~ 8m</li> <li>Büro 1 : 4 x 9m ~ 36m</li> </ul>  |              |                   |  |  |  |  |
|                | • Büro 2 : 6 x 21m ~ 126m   |              |                   |  |  |  |  |
|                | • Büro 3 : 4 x 23m ~ 92m  |              |                   |  |  |  |  |
|                | <ul> <li>Büro 4 : 4 x 20m ~ 80m</li> <li>Büro 5 : 4 x 26m ~ 104m</li> </ul>   |              |                   |  |  |  |  |
| 65x            | Patchkabel RJ45 CAT.6 - SF/UTP, Class E   | 3,50€        | 227,50€           |  |  |  |  |
|                | • 40x grün  |              |                   |  |  |  |  |
|                | <ul><li>10x blau</li><li>15x grau</li></ul>   |              |                   |  |  |  |  |
|                | 10x grad  |              |                   |  |  |  |  |
|                | _   | Casami Nati  | 5 010 50 <i>6</i> |  |  |  |  |
|                |   | Gesamt Netto | 5.019,50€         |  |  |  |  |
|                |   |              |                   |  |  |  |  |
|                |   |              |                   |  |  |  |  |

# 11. Quellennachweis

- http://www.jahooda.org/uber-projekte <sup>1</sup>
- http://www.projektmagazin.de/glossar/gl-0143.html
- http://www.akademie.de/direkt?pid=23804&tid=17765
- http://www.rittal.de/produkte/schaltschrank-systeme/index.asp <sup>1</sup>
- http://www.tiptel.de/produkte/telefonanlagen-profi
- http://www.tp-link.com/de/products<sup>1</sup>
- http://www.btr-telecom.de/de/produkte<sup>1</sup>
- http://www.amazon.de 1

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Stand: Januar / Februar

# Anhang A Kundenanfrage vom



### BERUFSBILDENDE SCHULEN PAPENBURG GEWERBLICHE und KAUFMÄNNISCHE FACHRICHTUNGEN

IE und KAUFMÄNNISCHE FACHRICHTUNGEN Netzwerktechnik



### Projektaufgabe im Lernfeld Netzwerktechnik WIT07-1

Sie sind Mitarbeiter einer "IT- Solution" GmbH, einem Systemhaus, das branchenunabhängige IT- Dienstleistungen für Unternehmen anbietet. Ihre Firma soll eine Zweigstelle eines ortsansässigen IT-Webdesign- und Schulungszentrums mit einem vernetzten IT- System ausstatten. Der Grundriss der Firmenetage ist in der beigefügten Anlage dargestellt.

# <u>Folgende Anforderungen sind bei der Planung. Realisierung und Bewertung des Auftrags zu berücksichtigen:</u>

- Die Zweigstelle des Bildungsträgers verfügt über zwei ISDN/ADSL- Telekommunikationsanschlüsse ohne feste IP- Adresse (ISDN-Anlagenanschluss).
- Es ist ein Unterrichtsraum mit jeweils 25 PCs zu vernetzen (PCs sind vorhanden und verfügen alle über eine 100 BASE T-Netzwerkkarte).
- Im größten Büroraum ist zusätzlich ein Wireless-LAN vorgesehen.
- Alle Räumlichkeiten sind mit Telefonanschlüssen auszustatten.
- Alle Büroräume sind mit je zwei Netzwerkanschlüssen für PC-Arbeitsplätze auszustatten.
- Alle PCs sollen über einen Internetzugang verfügen.
- Alle Schulungs- PCs sollen mit Microsoft- Office ausgestattet sein und je Klassenraum über einen Netzwerkdrucker drucken können.
- Alle Daten / Dateien sollen auf einem zentralen Files- Server gespeichert werden.

### Arbeitsauftrag:

- Erstellen Sie ein Flussdiagramm zu Beschreibung der Projektabwicklung. Erklären Sie auch in diesem Zusammenhang die Begriffe "Lastenheft und Pflichtenheft" sowie "Meilensteine und Arbeitspakete".
- 2. Erstellen Sie einen logischen Netzwerkplan zur Realisierung der Projektaufgabe.
- 3. Erstellen Sie einen Installationsplan mit allen erforderlichen Netzwerkkomponenten.
- 4. Entwickeln Sie ein Ganttdiagramm zur Projektrealisierung.
- 5. Erstellen Sie ein Angebot.



### BERUFSBILDENDE SCHULEN PAPENBURG

GEWERBLICHE und KAUFMÄNNISCHE FACHRICHTUNGEN


Netzwerktechnik



### Anlage 1 Gebäudegrundriss des IT-Webdesign- und Schulungszentrums

Die Außenmaße des Gebäudes sind 13m x 21m. Im Lagerraum befinden sich die zentralen Anschlüsse für die Energie- und Telekommunikationsversorgung. Die gesamte Etage ist mit einer abgehängten Decke ausgestattet.

Abbildung 1 Grundriss des IT-Webdesign- und Schulungszentrums



# Anhang B 2. Kundengespräch am

### Papenburg, 13.01.2011

# <u>Zweites Kundeninformationsgespräch zum Projekt "Netzwerk IT-Mediendesign-Schulungszentrum"</u>

- 1. Projektfertigstellung 05.03.2011 in gedruckter Form
- 2. Telefonanschlüsse: Pro Büroraum 1 Tel.- Anschluss (analog), Schulungsraum 1 Tel- Anschluss, im großen Büroraum 2 Tel-Anschlüsse, 1 Tel-Anschluss Küche.
- 3. Netzwerkdrucker je ein Mal Schulungsraum und Lager.
- 4

Vorhanden sind folgende Komponenten:

Alle Pcs.

Alle Drucker

Alle analogen Telefone.

Ein Server

Projekthandbuch III

# Anhang C Angebot

Fa. "IT-Solution" GmbH, Hauptstraße xy, 12345 Musterhausen Fa. IT-Webdesign z. Hd. Herrn Bernd Albers Musterstraße yx 12345 Musterhausen

Musterhausen, 04.03.2011

### Sehr geehrter Herr Albers,

Sie haben kürzlich von uns ein Preisangebot für die Erstellung einer IT-Netzwerk- und Telekommunikations-Infrastruktur in Ihrer neuen Zweigstelle in der Musterstraße yz angefordert. Wunschgemäß erhalten Sie ein Angebot wie folgt:

| Pos | Anz.           | Beschreibung  | Stückpreis     | Preis   |  |  |
|-----|----------------|---|----------------|---------|--|--|
|     | Geräte         | eträger (Rack):   |                |         |  |  |
| 1   | 1x             | Schrank: Netzwerkschrank 42 HE Rittal DK7830.200  | 965,00€        | 965,00€ |  |  |
| 2   | 6x             | Rangierpanel Rittal DK7159.035  | 15,50€         | 93,00€  |  |  |
| 3   | lx             | Steckdosenleiste mit Überspannungsschutz und Netzfilter,<br>6-fach für 19"-Racks  | 100,00€        | 100,00€ |  |  |
|     | Rackeinbauten: |   |                |         |  |  |
| 4   | 1×             | ISDN-TK-Anlage, tiptel Typ tiptel.com 822 Xtrack  | 495,00€        | 495,00€ |  |  |
| 5   | 3x             | Patchfeld, BTR E-DATmodul 24x8(8), Cat.6a lichtgrau<br>RAL7035, 130920-E<br>inkl. 30cm Erdungskabel und 24x E-DATmodul 8(8) | 125,00€        | 375,00€ |  |  |
| 6   | 2x             | Switch 24+4 Port, TP-Link Typ TL-SL5428E  | 150,00€        | 300,00€ |  |  |
| 7   | 1x             | Dual-WAN-Router, TP-Link Typ TL-R4299G  | 170,00€        | 170,00€ |  |  |
| 8   | 2x             | ADSL-Modem, TP-Link Typ TD-8816   | 20,00€         | 40,00€  |  |  |
| 9   | 1x             | Optional: USV, Hersteller APC, SmartUPS 1000, 19<br>Zoll/2HE  | 355,00€        | 355,00€ |  |  |
|     |                | Zwisc   | Zwischensumme: |         |  |  |

1/2

|     |                        |   | Übertrag:  | 2.538,00€ |  |  |  |  |
|-----|------------------------|---|------------|-----------|--|--|--|--|
| Pos | Anz.                   | Beschreibung  | Stückpreis | Preis     |  |  |  |  |
|     | Installationsmaterial: |   |            |           |  |  |  |  |
| 10  | 1x                     | 300Mbps-Wireless-N-Accesspoint, TP-Link TL-WA801ND  | 32,00€     | 32,00€    |  |  |  |  |
| 11  | 27x                    | Anschlußdose BTR Typ E-DATmodul 8/8(8) 2-Port Cat6<br>Class E <sub>x</sub> Link 500MHz, 1309121102-E  | 19,00€     | 513,00€   |  |  |  |  |
| 12  | 15x                    | Geräteeinbaukanal a ´2m einschließlich Montagezubehör  • je Raum 8× 2,5m ~ 20m  • zusätzlich im Schulungsraum 8,70m ~ 28,70m (gesamt)                                       | 25,00 €    | 375,00€   |  |  |  |  |
| 13  | 1x                     | Kabel: 1000m-Trommel MC UC1200 J-02YSCH 4x2xAWG22 CAT.7 Draka  Schulungsraum: 28 x 15m ~ 420m Lager: 2 x 4m ~ 8m  | 979,00€    | 979,00 €  |  |  |  |  |
|     |                        | <ul> <li>Büro 1 : 4 x 9m ~ 36m</li> <li>Büro 2 : 6 x 21m ~ 126m</li> <li>Büro 3 : 4 x 23m ~ 92m</li> <li>Büro 4 : 4 x 20m ~ 80m</li> <li>Büro 5 : 4 x 26m ~ 104m</li> </ul> |            |           |  |  |  |  |
| 14  | 65x                    | Patchkabel RJ45 CAT.6 - SF/UTP, Class E (grün, blau, grau)  | 3,50€      | 227,50€   |  |  |  |  |
|     | Installa               | tion und Inbetriebnahme:  |            |           |  |  |  |  |
| 15  | 72h                    | Geselle   | 45,00 €    | 2.880,00€ |  |  |  |  |
| 16  | 8h                     | Meister/Techniker   | 65,00€     | 520,00€   |  |  |  |  |

Optional: USV, Hersteller APC, SmartUPS 1000, 19 Zoll/2HE 355,00 €/zzgl. Mwst.

Angebotsumme Netto

19% MwSt.

**Gesamt Brutto** 

Vielen Dank, dass Sie uns die Gelegenheit gegeben haben, ein Angebot für Ihre Firma zu erstellen.

Falls Sie weitere Fragen zu diesem Angebot haben oder zusätzliche Informationen benötigen, erreichen Sie mich unter der Rufnummer 04961/321-123.

Für die Ausführung, einschließlich der Beschaffung des nicht vorrätigen Materials, können Sie derzeit von etwa 3 Kalenderwochen ab Auftragseingang ausgehen.

Der Zusammenarbeit mit Ihnen und der Ausführung dieser Bestellung zu Ihrer vollsten Zufriedenheit sehen wir mit Freude entgegen.

Angebotsgültigkeit: 4 Wochen

Mit freundlichem Gruß Thorsten Röskens

2/2

8064,50€

1.532,25€

9.596,75€